

Kamień Pomorski, dn. 27.11.2023 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w celu realizacji zadania pn.: Wykonanie instalacji elektrycznej hali garażowej wraz z pomieszczeniem warsztatu w ramach inwestycji: „Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim.”

w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.) zamówienie nie podlega ustawie.

Zamawiający:

Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim;
ul. Nowoprojektowana 1; 72-400 Kamień Pomorski;
tel. 91 38 23 203, fax. 91 32 12 760, email: sekretariat@zdpkamien.pl

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie instalacji elektrycznej hali garażowej wraz z pomieszczeniem warsztatu w ramach inwestycji: „Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim.”

Opis przedmiotu zamówienia

1. Prace budowlane określone zostały w projekcie technicznym oraz przedmiarze stanowiącym integralną część niniejszego zaproszenia do składania ofert.
2. Dodatkowo w pracach należy uwzględnić oświetlenie kanału oraz uziemienie metalowych korytek.
3. Istniejącą instalację elektryczną należy zdemontować.
4. Przedmiar robót oraz projekt stanowią dokumentację pomocniczą/orientacyjną, dopuszcza się zmiany dokumentacji/zakresu robót po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.
5. Prace wykonywane będą na wysokości powyżej 3 metrów.
6. Minimalny okres gwarancji na wykonane roboty 24 miesiące.
7. Wycenę prac Wykonawca sporządzi na podstawie własnej kalkulacji uwzględniając wszelkie koszty materiałów oraz robocizny.
8. Wykonawca oświadcza, że wszyscy jego pracownicy posiadają uprawnienia do wykonania określonych czynności jeżeli przepisy prawa wymagają takich uprawnień;
9. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody odniesione przez osoby trzecie, w wyniku realizacji robót budowlanych, na skutek jego działań lub zaniechań;
10. Oferty częściowe lub wariantowe nie będą rozpatrywane.
11. Okres realizacji zadania do dnia 31.12.2023 r.
12. Zapłata za wykonane prace nastąpi po ich komisijnym odebraniu w ciągu 21 dni od złożenia faktury wraz z bezusterkowym protokołem robót.
13. Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznej.

Miejsce i termin składania ofert:

Osobiście lub pocztą:

Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim
ul. Nowoprojektowana 1
72 – 400 Kamień Pomorski

e-mail: sekretariat@zdpkamien.pl

Termin składania ofert upływa w dniu 01.12.2023 r. o godzinie 12:00.

Zarząd Dróg Powiatowych
Dyrektor
mgr Marcin Kwiatkowski

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Wewnętrzna instalacja elektryczna					
1 d.1	KNNR 5 1209-07	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły		otw.	3		
2 d.1	KNNR 5 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły		m	180		
3 d.1	KNNR 5 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z metalu (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły		m	40		
4 d.1	KNR 4-03 1010-11	Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu ceglanym		szt.	1		
5 d.1	KNNR 5 0404-01	Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg		szt.	1		
6 d.1	KNNR 5 0407-04	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) -biegunowy w rozdzielnicach		szt.	5		
7 d.1	KNNR 5 0407-03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) -biegunowy w rozdzielnicach		szt.	21		
8 d.1	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg		szt.	1		
9 d.1	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 10 mm2 wciągane do rur		m	15		
10 d.1	KNNR 5 1204-01	Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 10 mm2		szt.	8		
11 d.1	KNNR 5 1203-10	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 10 mm2 pod zaciski lub bolce		szt.żył	2		
12 d.1	KNNR 5 0308-04	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe podwójne przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2		szt.	15		
13 d.1	KNNR 5 0203-05	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane w kanały zamknięte		m	240		
14 d.1	KNNR 5 1203-08	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce		szt.żył	15		
15 d.1	KNNR 5 0203-05	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane w kanały zamknięte		m	50		
16 d.1	KNNR 5 0308-04	Gniazda instalacyjne 3-fazowe		szt.	3		
17 d.1	KNNR 5 0306-05	Łączniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do przygotowanego podłoża		szt.	4		
18 d.1	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe LED 60W		kpl.	25		
19 d.1	KNNR 5 0203-05	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane w kanały zamknięte		m	180		
20 d.1	KNNR 5 1203-08	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce		szt.żył	25		
21 d.1	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)		szt.	1		
22 d.1	KNNR 5 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)		szt.	17		

PODSUMOWANIE

	Wewnętrzna instalacja elektryczna
RAZEM	RAZEM
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: