

---

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1033Z w m. Kłodzino  
ADRES INWESTYCJI : Droga powiatowa 1033Z Kłodzino – Kłęby  
Odcinek pomiędzy skrzyżowaniem z DP1039Z a miejscowością Kłodzino  
INWESTOR : Powiat Kamieński  
ADRES INWESTORA : Kamień Pomorski Wolińska 7b  
WYKONAWCA ROBÓT :  
ADRES WYKONAWCY :  
  
DATA OPRACOWANIA : 28.11.2024

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
28.11.2024

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa                                    | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                          | j.m.                             | Poszcz       | Razem          |
|-----|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------|
| 1   | KNR 2-01<br>0119-03 z.<br>sz. 2.3.3<br>9902 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym Przebudowa kolei, dróg, wałów i zapór, pogłębianie rowów melioracyjnych.<br>0,05       | km<br>km                         | <br>0,050    |                |
|     |                                             |                                                                                                                                                                            |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>0,050</b>   |
| 2   | KNR 2-31<br>1402-03                         | Ręczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm<br>75                                                                                                                                | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>75,000   |                |
|     |                                             |                                                                                                                                                                            |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>75,000</b>  |
| 3   | KNR AT-03<br>0102-01                        | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km<br>230                                                 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>230,000  |                |
|     |                                             |                                                                                                                                                                            |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>230,000</b> |
| 4   | KNR AT-03<br>0104-01                        | Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km<br>100                                                            | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>100,000  |                |
|     |                                             |                                                                                                                                                                            |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>100,000</b> |
| 5   | KNR 2-31<br>0107-01                         | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm<br>100                      | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>100,000  |                |
|     |                                             |                                                                                                                                                                            |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>100,000</b> |
| 6   | KNR AT-03<br>0202-01                        | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m <sup>2</sup><br>100 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>100,000  |                |
|     |                                             |                                                                                                                                                                            |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>100,000</b> |
| 7   | KNR AT-03<br>0301-01                        | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o gr. 5 cm;<br>100                                                                                       | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>100,000  |                |
|     |                                             |                                                                                                                                                                            |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>100,000</b> |
| 8   | KNR AT-03<br>0202-02                        | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup><br>230             | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>230,000  |                |
|     |                                             |                                                                                                                                                                            |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>230,000</b> |
| 9   | KNR AT-03<br>0302-01                        | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień<br>230                                                   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>230,000  |                |
|     |                                             |                                                                                                                                                                            |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>230,000</b> |
| 10  |                                             | Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac<br>1                                                                                                                 | kpl<br>kpl                       | <br>1,000    |                |
|     |                                             |                                                                                                                                                                            |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1,000</b>   |