
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45113000-2 Roboty na placu budowy
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45262690-4 Remont starych budynków
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe- izolacja fundamentów i remont korytarza w siedzibie ZDP w Kamieniu Pomorskim
ADRES INWESTYCJI : ul. Nowoprojektowana 1, 72-400 Kamień Pomorski
INWESTOR : Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim
ADRES INWESTORA : Nowoprojektowana 1, 72-400 Kamień Pomorski
BRANŻA : Ogólnobudowlana

DATA OPRACOWANIA : 31.10.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
31.10.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45111300-1	IZOACJE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH, NAWIERZCHNIE PRZY BUDYNKU			
1 d.1	KNR 13-23 0106-07	Rozbiórka rur spustowych z zabezpieczeniem elementów do ponownego wbudowania 8.0	m		
			m	8.000	
				RAZEM	8.000
2 d.1	KNR 2-31 0807-01 z.o.2.13. 9902-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej przy wejściu głównym (z odożeniem kostki do ponownego wbudowania) 1.2*(0.38+3.23+2.06)	m ²		
			m ²	6.804	
				RAZEM	6.804
3 d.1	KNNR 6 0805-06	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 1.5*(2.78+2.71+2.79+1.5+18.73)	m ²		
			m ²	42.765	
				RAZEM	42.765
4 d.1	KNNR 6 0805-01	Rozebranie nawierzchni z trylinki 1.2*27.42+3.2*2*1.2+5.90*1.2	m ²		
			m ²	47.664	
				RAZEM	47.664
5 d.1	KNR-W 5-10 0321-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni o grubości 15 cm z betonu (teren przed garażami) 12.03*1.2	m ²		
			m ²	14.436	
				RAZEM	14.436
6 d.1	KNNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej 18.73+2.78+2.71+2.79+1.5	m		
			m	28.510	
				RAZEM	28.510
7 d.1	KNR 4-04 0505-02 analogia	Rozebranie cokołów betonowych wys 0,3m 0.3*(27.47*2+18.73+5.90+3.2*2-3.6*2-2.06-1.2*2)	m ²		
			m ²	22.293	
				RAZEM	22.293
8 d.1	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładoczym na odległość 20 km poz.3*0.07+poz.4*0.12+poz.5*0.15+poz.6*0.08*0.3+poz.7*0.06	m ³		
			m ³	12.900	
				RAZEM	12.900
9 d.1	TZKNBK II - 162	Wykop przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruncie suchym kat. III (poz.2+poz.3+poz.4+poz.5+1.5)*0.9+2.1*(3.0+3.6+0.25)	m ³		
			m ³	116.237	
				RAZEM	116.237
10 d.1	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 2.79+2.71+2.78+2.06	m		
			m	10.340	
				RAZEM	10.340
11 d.1	KNR-W 2-18 0527-01	Włączenie rury do studzienki deszczowej -przejście przez ścianę studzienki 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
12 d.1	KNR 13-12 0701-01	Zagruntowanie powierzchni ścian fundamentowych abizolem (przyjęto do obliczeń- wys. 0,9m dla strefy przemarzania gruntu+0,5m wys. cokołu+na odcinku dł. 6,85mb wys.2,10m(ściana fundamentowa w obrębie szatni i węzła ciepłego - do weryfikacji po odkryciu fundamentów) (27.47*2+18.73+5.90+2.94*2)*1.4+6.85*2.1	m ²		
			m ²	134.015	
				RAZEM	134.015
13 d.1	KNNR-W 3 0207-04	Izolacje pionowe ścian fundamentowychz płyt z pianki polistyrenowej na zaprawę (wys. 0,9m+0,5m) 119.63	m ²		
			m ²	119.630	
				RAZEM	119.630
14 d.1	KNNR-W 3 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubelkowej bez gruntowania powierzchni (27.47*2+18.73+5.90+2.94*2)*0.9	m ²		
			m ²	76.905	
				RAZEM	76.905
15 d.1	KNR 0-17 2609-06 Docieplenie cokołów	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach (z wywinieciem na powierzchnię poziomą izolacji termicznej) (27.47*2+18.73+5.90+2.94*2)*0.65	m ²		
			m ²	55.543	
				RAZEM	55.543
16 d.1	KNR K-04 0103-10 Docieplenie cokołów	Wykonanie warstwy zbrojącej - dodatkowa warstwa siatki (27.47*2+18.73+5.90+2.94*2)*0.5	m ²		
			m ²	42.725	
				RAZEM	42.725

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.1	KNR 2-01 0320-0201	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m (poz.2+poz.3+poz.4+poz.5+1.5)*0.7+2.1*(3.0+3.6+0.25)	m ³ m ³	 93.603	
				RAZEM	93.603
18 d.1	KNR 13-12 0217-06	Zagęszczanie zagęszczarkami wibracyjnymi poz.17	m ³ m ³	 93.603	
				RAZEM	93.603
19 d.1	KNR 2-31 0105-07 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu poz.2+poz.3+poz.4+poz.5	m ² m ²	 111.669	
				RAZEM	111.669
20 d.1	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową poz.6	m m	 28.510	
				RAZEM	28.510
21 d.1	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm poz.2+poz.3+poz.4+poz.5	m ² m ²	 111.669	
				RAZEM	111.669
2	45262700-8	REMONT KORYTARZA			
22 d.2	KNNR-W 9 0502-04	Demontaż i ponowny montaż po wykonaniu remontu opraw oświetleniowych, czujek, montowanych w boazerii i sufitach podwieszonych Krotność = 2 10	szt szt	 10.000	
				RAZEM	10.000
23 d.2	KNR 4-01 0426-03 analogia	Rozebranie obicia ścian z paneli pcv (5.63*2+1.4*2+3.04*2+2.78*2+1.70*2)*3.16-1.4*2-0.8*2*5-0.7*2.0	m ² m ²	 79.756	
				RAZEM	79.756
24 d.2	KNR 4-01 0429-05 analogia	Rozebranie podsufitek z paneli pcv 15.18	m ² m ²	 15.180	
				RAZEM	15.180
25 d.2	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie ścian - oczyszczenie i zmycie podłoża poz.23	m ² m ²	 79.756	
				RAZEM	79.756
26 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.25	m ² m ²	 79.756	
				RAZEM	79.756
27 d.2	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.23	m ² m ²	 79.756	
				RAZEM	79.756
28 d.2	KNR 0-14 2012-02	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podłoża, metalowym z kształtowników CD i UD 15.18	m ² m ²	 15.180	
				RAZEM	15.180
29 d.2	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.23	m ² m ²	 79.756	
				RAZEM	79.756
30 d.2	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm 15.18	m ² m ²	 15.180	
				RAZEM	15.180
31 d.2	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 20 km poz.23*0.07+poz.24*0.10	m ³ m ³	 7.101	
				RAZEM	7.101